

post.	opis postavke	količina	cena	količina x cena
-------	---------------	----------	------	-----------------

E/ POHIŠTVENA OPREMA

I/ POHIŠTVENA OPREMA

Vsi korpusi pohištvenih elementov so iz iverala d=16 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS trakom deb. 2,9 mm. Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic.

- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverke d=16 mm + obojestransko lepljen laminat min deb. 0,80 mm kvalitete Max, Abet ali Egger, zaključki iz ABS-a d=2,9 mm.

- Steklena vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95°, vsa vrata s ključavnico.

- Vse omare v ambulantah, bolniških sobah in ostalih medicinskih prostorih montirane na lesene podstavke višine 10 cm, izvedene pred finalnim tlakom. Vidni deli podstavkov obdelani enako kot stenske zaokrožnice (zajeto pri tlakih)

- Vse omare v nemedicinskih in administrativnih prostorih z podstavkom višine 10 cm, izdelanim v sklopu omare, na stiku z tlakom tipsko silikonsko tesnilo.

- Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili.

- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem.

- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti.

- Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske "T" noge z prečnimi veznimi elementi. Pisalne mize imajo tudi po eno izvlečno polico za tipkovnico in izreze (s roseto 3x) za prehod kablov - oboje izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika.

- Delovne površine pisalnih miz so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen laminat Max, Abet ali Egger kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju 15 cm.

- Delovni pulti so iz medicinskega Kerrocka deb. 8 – 10 mm z vgrajenimi tipskimi Kerrock umivalniki. V sklopu del. pulta se izvede tudi Kerrock stenska zaščita.

- Kabine so izdelane iz iverke d=22 mm + obojestransko lepljen laminat, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9 mm. Vso okovje, vezni material in nogice so tipske inox izvedbe.

- v ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki, oz. zapiranje rege med steno in opremo v širini do 10 cm

- Police so izdelane iz iverke d=24 mm + obojestransko lepljen laminat, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9 mm. Tipske konzole inox izvedbe.

-Ne glede na opis v posameznih pozicijah morajo biti vsa vrata in predali na zaklepanje s ključavnico.

- Pred izdelavo opreme je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu, gre za prenovo prostorov in dim. predvidene v projektu lahko odstopajo od dejanskega stanja na objektu.

1,01 Izdelava lesenih podstavkov za montažo omar in podpultnih omaric globine do 60 cm iz masivnega sprekovnega lesa deb. 24 mm in višine 10 cm. Podstavek ob steni in na sprednji strani z prečnimi povezavami v razmiko od 60-80 cm. Podstavek pritrjen na tla s tipskimi poc. kotniki. Vidni deli obdelani z enakim materialom kot finalni tlak - zaokrožnica, kar je zajeto pri tlakih.

m1

2,40

Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.

Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.: 040 356 730

post.	opis postavke	količina	cena	količina x cena
1,02	KP1 240/63/3 Delovni pult iz kerrocka debeline 12 mm na nosilni voodpori iverici debeline 20mm, s stensko zaščito višine 60 cm (pod visečimi elementi + stranska stena)iz kerrocka debeline 8mm. Stik med stensko zaščito in delovno površino izvesti z minimalno zaokrožnico in lepiti s penetracijskim lepilom-brez šiva in kitanja! V ceni zajeti tudi izdelavo izrezov v stenski oblogi za montažo stikal.			
	kos	1,00		
1,03	POV80 - 80/60/77+10 Popdpultna omarica z dvokrilnimi vrati in eno polico			
	kos	2,00		
1,04	POP80 - 80/60/77+10 Podpultna omarica s 3-mi predali različnih višin.			
	kos	1,00		
1,05	OVV80 80/35/60 Viseča omarica z dvokrilnimi lesenimi vrati in eno polico			
	kos	5,00		
1,06	PKO 100/60 Dobava in montaža tipskega stenskega inoks umivalnika (umivalno korito + odcejevalnik) dim. 100/60 cm, vključno z pritrdilnim materialom in iztočnim sifonom.			
	kpl	1,00		

SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA:
