



LEGENDA MATERIALOV

- OPEČNI MODULARNI BLOK
- ARMIRANI BETON
- BETON
- POROLIT OPEKA
- KNAUF STENA
- TERMO IZOLACIJA
- NASUTJE
- HIDROIZOLACIJA
- OBSTOJEČI ZID
- OBSTOJEČI ARMIRANI BETON
- RUŠENO
- OBMOČJE OBDELAVE

OPIS PROSTOROV

Št. p.:	Ime prostora:	Finalni tlak:	Površina [m2]:	Strop:	Višina [m]:	Obseg [m]:
1	ADMINISTRACIJA	VINIL 2.5 mm	52,20	THERMATEX-STAR	3,10	31,37
2	ČAJNA KUHINJA	VINIL 2.5 mm	6,13	THERMATEX-STAR	3,10	10,00
Skupaj:			58,33			

- OPOMBE :
- Pred izvedbo sten in vratnih odprtín, je potrebno le te zarisati in z projektantom uskladiti eventualna odstopanje med projektom in dejanskim stanjem na objektu.
 - Načrt je izdelan na osnovi posnetka obstoječega stanja v natančnosti ± 10 cm.

± 0.00 =

Št. sprem.:	Opis spremembe:			Datum:	Podpis:
Projektiranje objektov in nadzor Milan Cehner s.p.					
Vizore 1/c 3203 Nova Cerkev E-mail: milan.cehner@outlook.com Tel.:040 356 730					
Investitor:	SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Oblakova ulica 5 3000 Celje			Vsebina risbe:	
				TLORIS PRITLIČJA POZICIJSKI NAČRT OPREME	
				Merilo: 1:50	Dat.: September 2019
Objekt: UREDITEV PROSTORA SKUPNE ADMINISTRACIJE V DNEVNI BOLNIŠNICI					
Avtor:	Ime in priimek:		Identifikacijska številka:		Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	Milan Cehner ing. grad.		ZAPS 9069		
Odgovorni projektant:	Milan Cehner ing. grad.		ZAPS 9069		
Št. projekta:	Št. načrta:	Vrsta proj. dok.:		Vrsta načrta:	Številka lista:
23/19	23/19	PZI		ARHITEKTURA	7