

OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757

Postopek: EN_N_43_ 2025 SM/MŠ

Datum 19.02.2025

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Dobava in montaža proti smradnih zapor

Zaradi neprijetnega vonja na območju kuhinje v Splošni bolnišnici Celje je potrebno v kanalizacijske jaške na kanalizacijske cevi namestiti proti smradne zapore – lopute, s katerimi bo preprečeno širjenje neprijetnega vonja v samo stavbo, namreč na fasadi T objekta so nameščeni dovodni ventilatorji, kateri vlečejo neprijeten vonj v prostor kuhinje, kjer se pripravlja hrana.

Mesto montaža: Objekt kuhinja, Splošna bolnišnica Celje

Poz	Predviden material za cevi v obstoječih jaških	Količina
1.	Proti smradna zavora – loputa v jašku DN160	6 kos
2.	Proti smradna zavora – loputa v jašku DN110	1 kos
3.	R kos DN125-DN160	1 kos
4.	Podaljšek cevi DN160	5 kos
5.	Podaljšek cevi DN110	1 kos

Splošne zahteve predmeta

1. Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
2. Predviden obseg del:
 - Označba in zavarovanje delovišča v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
 - Odpiranje jaškov,
 - Dobava in montaža proti smradnih zapor navedenih v zgornji tabeli,
 - Zapiranje jaškov,
 - Testiranje delovanja proti smradnih zapor.
 - Izvajanje del v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
3. V kolikor je za pripravo ponudbe potrebno, lahko naročnik po predhodnem dogovoru določi termin in izvede ogled lokacije montaže. Kontaktna oseba naročnika za ogled je g. Boštjan Marzidovšek.

4. Izvajalec mora predložiti terminski načrt za izvedbo del v roku najkasneje 7 dni od prejema pisnega naročila s strani naročnika. Termin izvedbe del se uskladi z naročnikom upoštevajoč zahteve glede procesa dela. Dela se lahko izvajajo v rednem delovnem času od ponedeljka do petka. Terminski načrt se posreduje kontaktni osebi naročnika.
5. Izvajalec mora pred začetkom del še podpisati Pisni sporazum o ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11).
6. **Izvajalec je dolžan odstraniti vso demontirano opremo, embalažo in ostale nastale odpadke na lastne stroške.** Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov.
7. Ponudba mora veljati tri mesece od poteka roka za oddajo ponudbe.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna dela, stroške dela, kot so stroški osebja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, ostale stroške povezane z izvedbo naročila, ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo tega predmeta, stroški meritev, preiskav in atestov, izdelava poročil, stroški povezani z montažo ter drugi stroški.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Merilo za izbor:

Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :

- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o izvedenem obsegu del v obliki **delovnega naloga**, z natančnim opisom izvedenih storitev in zamenjavi materiala. Podpisnik delovnega naloga je pristojna oseba naročnika.

Ponudnik lahko izdela predračun na svojem obrazcu!

Kontaktna oseba s strani naročnika :

Mulej Stane

Služba za nabavo nemedicinskega materiala

E: stane.mulej@sb-celje.si ,tel. 041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte :

Nabava2@sb-celje.si

**z oznako EN_N_43_2025 Dobava in montaža proti smradnih zapor do najkasneje
24. 02.2025 do 12 ure.**

Pripravil: Stane Mulej

Vodja nabave nemedicinske opreme in storitev
Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.

postopek: MS/MŠ

OBR- 1

OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudnik: _____

v postopku oddaje: EN_N_43_ 2025 SM/MŠ

Dobava in montaža proti smradnih zapor

Poz	Naziv storitve	Količina	Cena/EM brez DDV	Cena skupaj Brez DDV
1.	Dobava + montaža Proti smradna zapora – loputa v jašku DN160	6 kos		
2.	Dobava + montaža Proti smradna zapora – loputa v jašku DN110	1 kos		
3.	Dobava + montaža R kos DN125-DN160	1 kos		
4.	Dobava + montaža Podaljšek cevi DN160	5 kos		
5.	Dobava + montaža Podaljšek cevi DN160	1 kos		
SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV				
VREDNOST				
DDV				
SKUPAJ VREDNOST V EUR Z				
DDV				

Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo, montažo opreme, opravljanje storitev in vse potne stroške. **Naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški.**

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

postopek: **MS/MŠ**

Priloga 1

HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL

Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

Izvajalec: _____

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrežati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalcijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO: ZASČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščen predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,
- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,
- ustrezni pristopi na oddelke,
- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebnečasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev

postopek: MS/MŠ

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.).

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču.

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse Transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in Transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del). Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sprotni odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd. Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

postopek: MS/MŠ

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v Republiki Sloveniji.

Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik.

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja.

Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);
- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščen deponije oziroma pooblaščen institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Izvajalec mora v primeru GOI del:

- primerno urediti delovišče,
- upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,

Datum:

Podpis izvajalca del:
