

post.	opis postavke	količina	cena	količina x cena
-------	---------------	----------	------	-----------------

I.E/ POHIŠTVENA OPREMA

Vsi korpusi pohištvenih elementov so iz iverala d=16 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS trakom deb. 2,9 mm. Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic.

- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverke d=16 mm + obojestransko lepljen laminat min deb. 0,80 mm kvalitete Max, Abet ali Egger, zaključki iz ABS-a d=2,9 mm.

- Steklana vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95°, vsa vrata s ključavnico.

- Vse omare v ambulantah, bolniških sobah in ostalih medicinskih prostorih montirane na lesene podstavke višine 10 cm, izvedene pred finalnim tlakom. Vidni deli podstavkov obdelani enako kot stenske zaokrožnice (zajeto pri tlakih)

- Vse omare v nemedicinskih in administrativnih prostorih z podstavkom višine 10 cm, izdelanim v sklopu omare, na stiku z tlakom tipsko silikonsko tesnilo.

- Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili.

- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem.

- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti.

- Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske "T" noge z prečnimi veznimi elementi. Pisalne mize imajo tudi po eno izvlečno polico za tipkovnico in izreze (s roseto 3x) za prehod kablov - oboje izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika.

- Delovne površine pisalnih miz so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen laminat Max, Abet ali Egger kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju 15 cm.

- Delovni pulti so iz medicinskega Kerrocka deb. 8 – 10 mm.

- v ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki, oz. zapiranje rege med steno in opremo v širini do 10 cm

- Police so izdelane iz iverke d=24 mm + obojestransko lepljen laminat, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9 mm. Tipske konzole inox izvedbe.

-Ne glede na opis v posameznih pozicijah morajo biti vsa vrata in predali na zaklepanje s ključavnico.

- Pred izdelavo opreme je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu, gre za prenovu prostorov in dim. predvidene v projektu lahko odstopajo od dejanskega stanja na objektu.

- pred izdelavo opreme je potrebna dokončna potrditev s strani uporabnika.

1,01 M1 160/65/75 cm

Pisalna miza in predalnik po splošnem opisu.

Predalnik na zaklep

kos 1,00

1,02 OVV160 - 160/35/72

Viseča omarica zaprta in štirimi policama. Na zaklep

kos 1,00

1,03 POP 135 - 135/60/77+10

Podpultna omarica s tremi predali in z enokrnlnimi vrati širine 70 cm, umivalnik, pult in stenska obloga iz keerocka

kos 1,00

1,04 OVV135 - 135/35/72

Viseča omarica zaprta in štirimi policami. Na zaklep

kos 1,00

SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA:



