

**POHIŠTVENA OPREMA**

Vsi korpusi pohištvениh elementov so iz iverala d=16 mm, čela korpusa in polic zaščiteni z ABS trakom deb. 2,9 mm. Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic.

- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverala d=16 mm Max, Abet ali Egger, zaključki iz ABS-a d=2,9 mm.

- Steklana vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95°, vsa vrata s ključavnico.

- Vse omare z podstavkom višine 10 cm, izdelanim v sklopu omare, na stiku z tlakom tipsko silikonsko tesnilo.

- Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili.

- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem.

- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti.

- Delovni pulti so tipski leseni deb 30 mm, v sklopu del. pulta se izvede tudi lesena stenska zaščita deb 16 mm.

- v ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki, oz. zapiranje rege med steno in opremo v širini do 10 cm

- **Pred izdelavo opreme je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu, gre za prenovo prostorov in dim. predvidene v projektu lahko odstopajo od dejanskega stanja na objektu.**

**1,01 PO 1 - cca 65/60/77+10 cm**

Dobava in montaža podpultne omarice z enim predalom in pod njim prostorom za namestitev obstoječega hladilnika dim cca 60/60/60, izdelana po splošnem opisu vključno z:

- izmerami obstoječega hladilnika in prilagoditev dimenzij omarice glede na obstoječ hladilnik.

- montaža obstoječega hladilnika

kos 1,00

**1,02 DP1 - cca 65/35**

Dobava in montaža lesenega delovnega pulta na podpultno omarico iz poz. 1,01 vključno z:

- lesen delovni pult deb. 30 mm

- lesena stenska zaščita deb. 16 mm in višine 60 cm

kos 1,00

**1,03 VO1 - cca 65/35/60**

Dobava in montaža viseče omarice z enokrilnimi lesenimi vrati in dvema premičnimi policami.

kos 1,00

**1,04 P1 - 2 x 316/35**

Dobava in montaža poličnega regala:

- 8 x tipaka inoks stenska konzola

- 2 x polica 316/35 cm debeline 25 mm

kpl 1,00

**1,05** GO 1 - 105/60/200+10  
Dobava in montaža garderobne omare z tremi  
garderobnimi mesti vključno z:  
- zgoraj 1 x premična polica  
- spodaj 1 x premična polica  
- obešalni drog  
- kljuka z ključavnico  
- zadnja stena vidna deb. 16 mm  
kos 2,00

**1,06** OB 1 - 80/200  
Dobava in montaža obešalne stena z:  
- dvojnimi inoks obešalnimi kljukicami 7x  
- spodaj na višini cca 35 cm polička globine 20 cm z  
zaokroženimi vogali r = 5 cm  
kpl 1 1,00

**1,07** ST 1 - 180 /210  
Dobava in montaža predelne stene z drsnimi vrati:  
- lesena stena in drsno krilo deb. 25 mm  
- stena na eni strani pretrjena na garderobno omaro,  
na drugi strani v opečno steno in na tla  
- drsno krilo svetle odprtine 70/200 cm z tipskim  
drsnim okovjem in poglobljeno kljuko  
- zgoraj maska za prekritje vodil  
- ves potreben vezni materiel in eventualno potrebni  
tipski kovinski inox vezni profili  
kpl 1 1,00

---

**SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA:**

---