

1,00 Izdelava lesenih podstavkov za montažo omar in podpultnih omaric globine do 60 cm iz masivnega smrekovega lesa deb. 24 mm in višine 10 cm. Podstavek ob steni in na sprednji strani z prečnimi povezavami v razmiko od 60-80 cm. Podstavek pritrjen na tla s tipskimi poc. kotniki.

m1

4,80

IZVEDE INVESTITOR

1,01 KP1 63/240/3

Delovni pult iz kerrocka debeline 12 mm na nosilni voodpori iverici debeline 20mm, s stensko zaščito višine 60 cm (pod visečimi elementi, zadnja stena) iz kerrocka debeline 8mm. Stik med stensko zaščito in delovno površino izvesti z minimalno zaokrožnico in lepiti s penetracijskim lepilom-brez šiva in kitanja! V ceni zajeti tudi izdelavo izrezov v stenski oblogi za montažo stikal.

kos

1,00

post.	opis postavke	količina	cena	količina x cena
1,02	KP2 63/120/3 Delovni pult iz kerrocka debeline 12 mm na nosilni voodpori iverici debeline 20mm, s stensko zaščito višine 60 cm (pod visečimi elementi , zadnja stena + 1 x stranska stena) iz kerrocka debeline 8mm. Stik med stensko zaščito in delovno površino izvesti z minimalno zaokrožnico in lepiti s penetracijskim lepilom-brez šiva in kitanja! V ceni zajeti tudi izdelavo izrezov v stenski oblogi za montažo stikal.			
	kos	1,00		
1,03	POV60 - 60/60/77+10 Popdpultna omarica z enokrilnimi vrati in enim predalom ter eno polico. Vrata in predal z zaklepanjem.			
	kos	2,00		
1,04	POP80 - 80/60/77+10 Podpultna omarica s 3-mi predali različnih višin. Vsi predali z zaklepanjem.			
	kos	3,00		
1,05	OVS60 60/35/60 Viseča omarica z enokrilnimi steklenimi vrati in dvema policama. Vrata z zaklepanjem.			
	kos	2,00		
1,06	OVS80 80/35/60 Viseča omarica z dvokrilnimi steklenimi vrati in dvema policama. Vrata z zaklepanjem.			
	kos	3,00		
1,07	VOV60 60/60/200+10 Visoka omara z enokrilnimi lesenimi vrati in 5-imi policami. Vrata z zaklepanjem.			
	kos	2,00		
1,08	Odstranitev pvc tlakov na območju novega pohištva, vključno z stenskimi zaokrožnicami in čiščenjem.			
	m2	3,00		

IZVEDE INVESTITOR

post.	opis postavke	količina	cena	količina x cena
1,09	Izdelava nizkstenske obrobe višine 10 cm iz enakega materiala kot tlak, vključno s predhodno pritrditvijo tipske zaokrožne letve s polmerom 2,5 cm-lepljeno s kontaktnimi lepili. Obloga lesenega podstavka omar. PVC obloga v podobnem barvnem tonu kot obstoječ tlak z varjenjem vseh spojev.			
	m ¹	7,20		IZVEDE INVESTITOR
				
1,10	Kompletna izvedba novih vtičnic nad delovnim pultem, z vsem potrebnim materialom in priključitvijo na najbližjo obstoječo dozo v oddaljenosti cca 3 m: - dolbenje in krpanje reg - kabli, doze, vtičnice - popravilo opleska			
	kpl	6,00		IZVEDE INVESTITOR
1,11	Končno čiščenje prostorov po montaži opreme.			
	m2	22,00		

SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA:
